

工程造价咨询报告书

委 托 单 位 武义县公安局

咨询项目全称 武义县公安局办案专用场所改造项目

咨询业务类别 预算编制

咨询报告日期 2026年7月16日

浙江日晟信息咨询有限公司

执业资格（签章）：

浙江日晟信息咨询有限公司

日晟预编(2026)018号

关于武义县公安局办案专用场所改造项目预算的编制报告

武义县公安局:

受贵武义县公安局委托,并根据委托书要求,我单位对由武义县公安局负责建设的武义县公安局办案专用场所改造项目的预算进行了编制。建设单位的责任是提供真实、合法、完整的编制资料,我们的责任是依据建设单位提供的设计文件等资料,并结合有关规定进行预算编制。现将编制情况报告如下:

一、工程概况

1. 工程名称: 武义县公安局办案专用场所改造项目;
2. 工程地点: 武义县公安局内;
3. 工程范围及主要内容: 室内二次装修,水电安装等工程;

二、编制依据

1. 根据建设单位提供的电子版施工图纸;
2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)等及浙江省补充规定;
3. 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)等及浙江省补充规定;
4. 《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《浙江省施工机械台班费用定额》(2018版)及浙江省造价站相关文件;
5. 浙江省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知(浙建建函[2025]320号);
6. 浙江省、金华市有关文件及法律法规和省造价管理总站的有关定额解释。

三、编制原则

1. 工程量:根据建设单位提供的做法说明及浙江省补充文件计算;
2. 人工价格:采用2026年第6期《金华造价信息》发布的人工价格,其中二类人工149元/工日,三类人工172元/工日;
3. 材料价格:依次采用2026年第6期《武义县主要材料价格信息》、《金华造价信息》、《浙江造价信息》的材料价格;无信息价材料按建设单位确认市场价、暂定价后计入;
4. 取费说明:

(1)工程类别：根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版），本工程为单独装饰工程、安装工程。

(2)费用计取：根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）企业管理费、利润按相应工程中值计取；组织措施费中安全文明施工费按市区工程中值计取；二次搬运费按规定中值计取，其他费用未考虑；规费：单独装饰工程按标准费率 27.92%计取，安装工程按标准费率 30.63%；

5. 税金：按 9%计取；

6. 综合单价中未考虑风险因素。

四、编制说明

经建设单位确认：

- (1) 墙面装饰板60mm皮革软包饰面主材按100元/m²档次计入；
- (2) 墙面装饰板10mm竹木纤维护墙板主材按80元/m²档次计入；
- (3) 实际施工与本预算不符，按实调整；

五、编制结果

本工程预算造价为332002元（大写：叁拾叁万贰仟零贰元整），其中含税材料（工程设备）暂估价28504元。（具体详见工程预算书）

附件：

- 1. 工程预算书
- 2. 暂估单价表
- 3. 营业执照复印件



浙江日晟信息咨询有限公司

二〇二六年七月十六日

共印：伍份

浙江日晟信息咨询有限公司

工 程 预 算 书

日晟预编[2026]018号

建设单位： 武义县公安局

单位： 元

工程名称： 武义县公安局办案专用场所改造项目

序号	工 程 名 称	面积 (m ²)	造价	总造价	单位 价值
1	武义县公安局办案专用场所改造项目		332002	332002	
2					
3	合计		332002	332002	
大写 叁拾叁万贰仟零贰元整。					
说 明	详见编制说明				

材料（工程设备）暂估单价表

序号	材料（工程设备）名称、规格、 型号	计量 单位	数量	单价	合价	备注
1	软包凳子	只	3.00	650	1950.00	
2	软包床	只	3.00	2200	6600.00	
3	软包桌子	只	3.00	1200	3600.00	
4	其它智能化设备搬迁修复费	项	1.00	8000	8000.00	
5	大屏搬迁费	项	1.00	6000	6000.00	
一	小计				26150.00	
二	税金	9%			2354	
三	合计				28504	

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-建筑

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	157821.62	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	40127.36	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	4521.81	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	1382.35	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	965.03	
2.2	施工组织措施项目费		$(1.1+2.1.1) \times 7.64\%$	3139.46	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	$(1.1+2.1.1) \times 7.14\%$	2934.00	见表10.2.2-20
3	其他项目费		$(3.1+3.2+3.3+3.4)$		
3.1	暂列金额		$3.1.1+3.1.2+3.1.3$		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		$3.2.1+3.2.2+3.2.3$		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		$3.4.1+3.4.2$		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		$(1.1+2.1.1) \times 27.92\%$	11473.00	
5	税金		$(1+2+3+4) \times 9\%$	15643.48	
招标控制价合计			$1+2+3+4+5$	189460.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑										标段:			第1页 共4页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注				
						综合单价	合价	其中							
								人工费	机械费	暂估价					
	0104	D 砌筑工程					23945.54	7385.74	300.51						
1	010401004001	多孔砖墙	1.非黏土烧结多孔砖 墙厚1砖~水泥砂浆1:3	m3	56.70	422.32	23945.54	7385.74	300.51						
	0108	H 门窗工程					5793.55	374.43							
2	010801002001	木质门带套	1.成品套装木门安装 单扇门 2.尺寸: 2100*1000 3.含五金等配件安装	樘	6	811.15	4866.90	342.42							
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.隔热断桥铝合金推拉窗安装	m2	1.59	582.80	926.65	32.01							
	0109	J 屋面及防水工程					4134.16	1673.73							
4	010903002001	墙面涂膜防水	1.立面聚合物水泥防水涂料 ~厚1.5(mm)	m2	32.40	27.45	889.38	164.27							
5	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.平面聚合物水泥防水涂料 ~厚1.5(mm)	m2	6.30	24.55	154.67	24.82							
6	010903001001	墙面卷材防水	1.3mm厚防潮膜一层	m2	215.79	14.32	3090.11	1484.64							
	0111	L 楼地面装饰工程					9553.90	1167.64	11.20						
7	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.20mm厚细石混凝土找平层	m2	6.26	21.59	135.15	79.25	0.13						
8	011103004001	塑料卷材楼地面	1.浅灰色2.0mm厚同质透芯塑胶地板	m2	65.00	139.92	9094.80	951.60							
本页小计							43103.20	10464.75	300.64						

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑						标段:				第2页 共4页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注		
						综合单价	合价	其中					
								人工费	机械费	暂估价			
9	011101005001	自流坪楼地面	1. 浅灰色2.0mm厚环氧地坪漆	m2	5.54	35.68	197.67	93.02	10.75				
10	011108003001	块料零星项目	1. 花岗岩门槛石, 1: 3水泥砂浆	m2	0.56	225.50	126.28	43.77	0.32				
	0112	M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					69068.68	15098.88	73.10				
11	011201001001	墙面一般抹灰	1. 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚~水泥砂浆 1:3	m2	112.46	30.17	3392.92	2041.15	73.10				
12	011207001001	墙面装饰板	1. 15mm阻燃板基层 2. 软包 60mm皮革软包饰面阻燃B1级, 环保E0级	m2	215.79	267.45	57713.04	12088.56					
13	011207001002	墙面装饰板	1. 15mm阻燃板基层 2. 10mm竹木纤维维护墙板	m2	51.60	150.64	7773.02	918.48					
14	011207001003	墙面装饰板	1. 附墙轻钢龙骨基层 2. 15mm阻燃板基层	m2	1.80	105.39	189.70	50.69					
	0113	N 天棚工程					10249.47	2855.96					
15	011302001001	吊顶天棚	1. 600mm*600mm硅酸钙板吊顶	m2	98.38	95.59	9404.14	2671.02					
16	011302001002	吊顶天棚	1. 300mm*300mm铝扣板吊顶	m2	5.26	160.71	845.33	184.94					
	0114	P 油漆、涂料、裱糊工程					5333.68	3675.92					
17	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 抹灰面批刮腻子 (满刮两遍) 2. 墙面刷无机涂料 ~二遍	m2	225.24	23.68	5333.68	3675.92					
本页小计							84975.78	21767.55	84.17				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑				标段:		第3页 共4页					
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
						综合单价	合价	人工费	其中 机械费		暂估价
		其他工程					12150.00				
18	01B001	软包床	1. 软包床 2. 具体样式业主选择	只	3	2200.00	6600.00			6600.00	
19	01B002	软包桌子	1. 软包桌子 2. 具体样式业主选择	只	3	1200.00	3600.00			3600.00	
20	01B003	软包凳子	1. 软包凳子 2. 具体样式业主选择	只	3	650.00	1950.00			1950.00	
		化粪池					13480.18	8374.13	93.34		
21	010101002001	挖一般土方	1. 人工一般土方 三类土	m3	7.73	26.31	203.38	168.20			
22	010103001001	回填方	1. 人工就地回填土 夯实	m3	4.73	16.00	75.68	60.35	2.18		
23	010103002001	余方弃置	1. 人力车运土方 ~运距50m以内	m3	3.00	19.98	59.94	49.56			
24	010103002002	余方弃置	1. 装载机装车 土方 2. 自卸汽车运土 ~运距3000(m)	m3	3.00	16.04	48.12	2.64	37.98		
25	010507006001	化粪池、检查井	1. 1#砖砌化粪池 容积1.71m3	座	1	13093.06	13093.06	8093.38	53.18		
	0116	R 拆除工程					4112.46	2849.25	521.29		
26	011605001001	平面块料拆除	1. 陶瓷锦砖地面拆除、如需铲除平层者 2. 垃圾清运	m2	6.26	18.95	118.63	94.46	3.94		
本页小计							25748.81	8468.59	97.28	12150.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑			标段:		金 额 (元)					备注
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
27	011601001001	砖砌体拆除	1. 多孔砖墙拆除 2. 垃圾清运	m3	3.40	115.52	392.77	114.44	212.70	
28	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 墙面抹灰面铲除 2. 垃圾清运	m2	211.47	9.85	2082.98	1596.60	133.23	
29	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 墙面龙骨及护墙板拆除 2. 垃圾清运	m2	66.25	7.76	514.10	343.18	84.14	
30	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚金属龙骨及石膏面拆除 2. 垃圾清运	m2	56.74	10.88	617.33	441.44	72.06	
31	011610001001	木门窗拆除	1. 木门窗拆除 2. 垃圾清运	m2	10.50	21.40	224.70	179.76	6.62	
32	011610002001	金属门窗拆除	1. 无框玻璃门拆除 2. 垃圾清运	m2	8.00	12.68	101.44	79.12	5.04	
33	011614002001	柜体拆除	1. 柜体拆除 2. 垃圾清运	m2	2.80	21.61	60.51	0.25	3.56	
本页小计							3993.83	2754.79	517.35	
合计							157821.62	43455.68	999.44	12150.00

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称: 单项工程-安装

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	126274.00	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	10111.62	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	1371.70	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	438.76	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	95.61	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 9.14%	932.94	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 8.88%	906.40	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.63%	3126.47	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	11769.50	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	142542.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装				标段:				第1页 共8页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
		电气系统					17282.44	3111.75	37.69		
1	030404017001	配电箱	1、名称：成套配电箱 1ALb1c 2、安装方式：挂墙安装 3、要求：含箱内所有元器件、接线端子、重复接地、接零等，防护等级按设计要求（具体配置详见图纸）	台	1	2049.34	2049.34	178.80			
2	030404017002	配电箱	1、名称：成套配电箱 DY 0.6KVA 2、安装方式：挂墙安装 3、要求：含箱内所有元器件、接线端子、重复接地、接零等，防护等级按设计要求（具体配置详见图纸）	台	1	3450.34	3450.34	178.80			
3	030411001001	配管	1、名称：砖、混凝土结构暗配 2、材质：JDG管 3、规格：DN20 4、其他：含接地	m	218.08	9.89	2156.81	907.21	10.90		
4	030411001002	配管	1、名称：砖、混凝土结构暗配 2、材质：JDG管 3、规格：DN25 4、其他：含接地	m	26.97	13.12	353.85	154.27	1.89		
5	030411001003	配管	1、名称：砖、混凝土结构暗配 2、材质：SC管 3、规格：DN15 4、其他：含接地	m	32.30	13.89	448.65	174.42	1.62		
本页小计							8458.99	1593.50	14.41		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装				标段:				第2页 共8页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
6	030411004001	配线	1、配线形式:管内配线 2、配线型号:WDZ-BYJ-2.5 3、其他要求:相关性能满足设计要求	m	526.26	3.67	1931.37	352.59			
7	030411004002	配线	1、配线形式:管内配线 2、配线型号:WDZ-BYJ-4 3、其他要求:相关性能满足设计要求	m	228.57	5.14	1174.85	141.71			
8	030411004003	配线	1、配线形式:管内配线 2、配线型号:WDZN-RVJS-2*2.5 3、其他要求:相关性能满足设计要求	m	33.94	6.92	234.86	20.02			
9	030404034001	照明开关	1、名称:双联单控开关 2、规格:具体参数详见图纸	个	10	16.90	169.00	73.00			
10	030404035001	插座	1、名称:单相二、三极暗插座(安全型) 2、规格:250V 10A,具体参数详见图纸	个	13	17.48	227.24	111.93			
11	030404035002	插座	1、名称:热水器插座 2、规格:250V 16A,具体参数详见图纸	个	1	18.70	18.70	8.61			
12	030412001001	普通灯具	1、名称:600*600平板灯 2、规格:具体参数详见图纸	套	13	238.11	3095.43	232.44			
13	030412001002	普通灯具	1、名称:300*300平板灯 2、规格:具体参数详见图纸	套	3	97.40	292.20	53.64			
本页小计							7143.65	993.94			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装				标段:		金 额 (元)				备注	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中		备注	
								人工费	机械费		
14	030412004001	装饰灯	1、名称:安全出口灯 2、规格: 1x1W(LED)持续型 具体参数详见图纸	套	1	67.67	67.67	18.58			
15	030412004002	装饰灯	1、名称: 疏散指示标志灯 2、规格: 1x1W(LED)持续型 具体参数详见图纸	套	2	67.67	135.34	37.16			
16	030412004003	装饰灯	1、名称: 消防应急照明灯具 2、规格: 3W 具体参数详见图纸	套	2	79.98	159.96	37.16			
17	030404033001	风扇	1、名称: 排气扇	台	4	172.14	688.56	125.16			
18	030411006001	接线盒	1、名称: 灯头盒、接线盒安装 2、材质: 钢制	个	25	8.24	206.00	76.75			
19	030411006002	接线盒	1、名称: 开关盒、插座盒 2、材质: 钢制	个	24	7.98	191.52	77.52			
20	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)	系统	1	230.75	230.75	151.98	23.28		
		门禁、监控系统					66613.30	6009.55	547.56		
21	030501012001	交换机	1、名称: 24口千兆交换机 2、其他: 具体参数配置满足设计要求	台	1	2104.47	2104.47	97.45	88.29		
22	030501004001	存储设备	1、硬盘: 8T硬盘(3.5 HDD, 8TB, 5400RPM, 256MB, SASA 6Gb/s)	块	8	3691.27	29530.16	1460.24	330.56		
本页小计							33314.43	2082.00	442.13		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装				标段:		第4页 共8页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	人工费	其中 机械费	
23	030404031001	小电器	1、名称: 门禁10A12V电源 2、其他: 具体参数配置满足设计要求	个	1	114.08	114.08	11.03	0.06	
24	030507006001	出入口控制设备	1、名称: 单门门禁控制器 2、其他: 具体参数配置满足设计要求	台	6	1413.02	8478.12	98.34	3.72	
25	030507005001	出入口目标识别设备	1、名称: 门禁读卡器 2、其他: 具体参数配置满足设计要求	台	6	422.77	2536.62	73.32		
26	030507005002	出入口目标识别设备	1、名称: 出门开关 2、规格: 86型, 自动复位 3、其他: 具体参数配置满足设计要求	台	6	135.58	813.48	49.20		
27	030507008001	监控摄像设备	1、名称: 高清摄像头 2、其他: 具体参数配置满足设计要求	台	16	824.12	13185.92	1048.96	7.52	
28	030502012001	信息插座	单口数据面板 (公安网)	个	5	31.05	155.25	30.55		
29	030411006003	接线盒	1、名称: 开关盒、插座盒 2、材质: 钢制	个	11	7.98	87.78	35.53		
30	030411003001	桥架	1、名称: 钢制槽式桥架 2、规格: 150*150 3、其他要求: 含三通、弯头、四通、盖板等配件安装, 接地跨接安装, 穿越变形缝处设置补偿装置 (具体详见图纸)	m	34.32	92.15	3162.59	667.87	37.41	
本页小计						28533.84	2014.80	48.71		

分部分项工程清单与计价表


单位(专业)工程名称:单项工程-安装				标段:		第5页 共8页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
31	030413001001	铁构件	1、一般铁构件制作 2、一般铁构件安装	kg	34.81	15.93	554.52	284.75	31.33	
32	031201003001	金属结构刷油	1、手工除锈 一般钢结构轻锈`除微锈; 2、一般钢结构 樟丹漆`第一遍 3、一般钢结构 樟丹漆增一遍 4、一般钢结构 灰色调和漆`第一遍 5、一般钢结构 灰色调和漆增一遍	kg	34.81	1.79	62.31	25.76	7.66	
33	030411001004	配管	1、名称: 砖、混凝土结构暗配 2、材质: JDG管 3、规格: DN20 4、其他: 含接地	m	158.80	9.89	1570.53	660.61	7.94	
34	030502005001	双绞线缆	1、配线形式: 管内配线 2、配线型号: UtpCAT6 3、其他要求: 相关性能满足设计要求	m	671.75	4.51	3029.59	665.03	13.44	
35	030411004004	配线	1、配线形式: 管内配线 2、配线型号: RVV-2*0.5 3、其他要求: 相关性能满足设计要求	m	17.38	1.88	32.67	9.73		
36	030411004005	配线	1、配线形式: 管内配线 2、配线型号: RVV-2*1.0 3、其他要求: 相关性能满足设计要求	m	75.65	2.24	169.46	43.88		
37	030411004006	配线	1、配线形式: 管内配线 2、配线型号: RVV-4*1.0 3、其他要求: 相关性能满足设计要求	m	11.76	3.87	45.51	8.11		
本页小计							5464.59	1697.87	60.37	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装			标段:			金 额 (元)				备注	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中		暂估价	
								人工费	机械费	机械费	暂估价
38	030507017001	安全防范分系统调试	1、名称: 电视监视系统调试	系统	1	536.23	536.23	410.64	4.61		
39	030507017002	安全防范分系统调试	1、名称: 出入口控制系统调试	系统	1	444.01	444.01	328.55	15.02		
		给排水系统					9778.26	1391.23	7.49		
40	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质: PPR给水管 S5系列 3. 规格: DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道压力试验、水冲洗和消毒满足设计要求 6. 其他: 含管件安装	m	29.00	16.01	464.29	233.74	3.19		
41	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质: PPR给水管 S5系列 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道压力试验、水冲洗和消毒满足设计要求 6. 其他: 含管件安装	m	39.13	22.07	863.60	349.04	4.30		
本页小计							2308.13	1321.97	27.12		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装				标段:				第7页 共8页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
42	031001006003	塑料管	1、安装部位: 室内 2、材质: PVC-U塑料排水 管 3、规格: DN100 4、连接形式: 粘接 5、压力试验及吹、洗设计 要求: 满足设计 要求 6、其他: 含管件安装	m	11.44	42.23	483.11	153.75			
43	031004006001	大便器	1. 名称: 蹲便器 2. 附件: 含蹲便器、软管、 下水装置等 所有五金配件 具体选型由 业主确定	组	3	937.88	2813.64	141.00			
44	031004010001	淋浴器	1. 名称: 淋浴器 2. 附件: 含淋浴器、软管、 下水装置等 所有五金配件 具体选型由 业主确定	套	3	182.00	546.00	46.35			
45	031004017001	冷热水混合器	1. 名称: 热水器 2. 附件: 含软管、 等所有 五金配件 具体 选型由业主确定	套	1	4030.54	4030.54	20.35			
46	03B001	卫生间	卫生间 (内周长在12m以下) 暗敷管道, 每间补贴1.0工日	间	3	192.36	577.08	447.00			
		空调					18600.00				
47	030701003001	空调器	1. 名称: 2P一拖二中央空调 2. 附件: 含支架, 风管、进 出风口、 风罩 具体选型由业主确定	台	3	6200.00	18600.00				
本页小计							27050.37	808.45			



营业执照

统一社会信用代码

913307233299466784 (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 浙江日晟信息咨询有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 陈俊

经营范围

一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；安全咨询服务；采购代理服务；政府采购代理服务；工程管理服务；科技中介服务；社会稳定风险评估；工程造价咨询业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册资本 伍佰万元整

成立日期 2015年02月27日

住所

浙江省金华市武义县壶山街道武义数字贸易港3幢1001室

登记机关

